

施 設 整 備 計 画

都道府県名	高知県
市町村名	四万十市

- 1 計画名称 四万十市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 四万十市
- 3 計画期間 平成 23 年度 ～ 平成 25 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等（H23.4.1現在）

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟					
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟		
小学校 20 校	50 棟	18 棟	66.7 %	3 棟	15 棟		
中学校 11 校	27 棟	14 棟	100 %	4 棟	10 棟		
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟		
幼稚園 校	棟	棟	%	棟	棟		
学校給食施設							
単独校調理場 5 箇所							
共同調理場 3 箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール 25 箇所							
学校武道場 2 箇所							
社会体育施設 1 箇所							

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

- ・耐力度調査により、構造上危険な建物であることが判明した中村小学校校舎について、設備等の老朽化が進んでいることから、改築事業により耐震化を図る。
- ・平成22年度に行った耐震2次診断により、耐震性の無いことが確認された、小中学校校舎5棟について、構造体及び非構造部材の耐震補強を実施する。
- ・耐震診断により耐震性の無いことが確認された中村小学校体育館について、施設の老朽化が進んでいることから、改築事業により耐震化を図る。
- ・耐震診断によりIs値0.3未満の体育館3棟について、改築事業により耐震化を図る。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	15 棟	3 棟	7 棟	2 棟	5 棟	70.0	→	84.0
中学校	10 棟	5 棟	6 棟	3 棟	3 棟	63.0	→	85.2
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

- ・川崎小学校校舎について、老朽化していることから大規模改造により内装の木質化を図る。また、施設のバリアフリー化を図るため、エレベーター・身体障害者用トイレの整備を行なう。児童の良好な学習環境を整備するため、空調設備を設置する。
- ・児童の環境学習の教材としてや地球温暖化防止の一環として、中村小学校および川崎小学校に太陽光発電設備を整備する。
- ・中村小学校改築事業の一環として、グラウンド・フェンス・遊具等の整備を行う。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

- ・中村小学校改築事業の一環として、築40年以上が経過したプールの改築を行う。
- ・地域の武道啓発のため武道館の新築を行う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の目標達成度等のついて、計画期間終了後庁内の組織において評価を行い、ホームページ等で公表を行う。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備					
改築	7	2,409,053	2,000,713	408,340	
地震補強	4	80,904	57,415		
大規模改造(安全)	3	10,113	10,113	0	
防災機能強化	6	29,556	23,213	6,343	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
大規模改造	4	209,594	184,836	24,758	
太陽光発電の整備に関する事業	2	54,167	54,167		
屋外環境整備に関する事業	1	93,540	54,520		
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
学校水泳プール	2	117,813	111,012		
地域武道センター(柔剣道場)	1	590,734	454,747	135,987	
小計	30		2,950,736		
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 新增築	5	1,054,232	452,845	601,387	
小計	5		452,845		
合計	35		(※) 3,403,581		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 家工事業 (交付金の算定対 象家工事業費)	うち、 対象外 家工事業費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
中村小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	4,672	934	0	1,186,192	247,445	25,879	23年度					H23年7月1日	H24年3月31日 (H23年8月1日)	エレベーター
中村小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		3,738	0		912,868		23年度	4					(H24年3月31日)	
中村小学校	③	2301	太陽光発電	—	—		—	—	33,191	33,191	0	23年度					H23年7月1日	H24年3月31日	
中村小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	835	418	0	312,670	138,987	28,393	24年度					H24年10月1日	H25年3月31日	
中村小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R		417	0		145,290		24年度補正	1					H25年3月31日	
中村小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R		154	0		43,106		24年度					H24年10月1日	H25年3月31日	
中村小学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	385	231	0	117,813		6,801	24年度補正						H25年3月31日	
中村小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	8,800	7,250	0	93,540	54,520	39,020	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
川崎小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,464	1,464	0	154,674	132,097	22,577	23年度					H23年9月10日	H24年3月15日	
川崎小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	—	—	—	17,106	17,106	0	23年度					H23年9月10日	H24年3月15日	
川崎小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	80	80	0	19,170	16,989	2,181	23年度					H23年9月10日	H24年3月15日	エレベーター
川崎小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	—	—	—	20,976	20,976	0	23年度					H23年9月10日	H24年3月15日	
川崎小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,017	1,017	0	18,644	18,644	0	23年度					H23年9月10日	H24年3月15日	
川登小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,112	1,112	0	25,855	16,619	9,236	23年度				1	H24年3月1日	H24年3月31日	
川登小学校	①	0611	大規模改造(安全)	校	—	—	—	—	2,088	2,088	0	23年度					H24年3月1日	H24年3月31日	
八束小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,514	1,514	0	13,307	8,637	4,670	23年度				1	H24年3月1日	H24年3月31日	
八束小学校	①	0611	大規模改造(安全)	校	—	—	—	—	4,669	4,669	0	23年度					H24年3月1日	H24年3月31日	
大川筋中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,023	1,023	0	31,306	21,723	9,583	23年度				2	H24年3月1日	H24年3月31日	
大川筋中学校	①	0611	大規模改造(安全)	校	—	—	—	—	3,356	3,356	0	23年度					H24年3月1日	H24年3月31日	
西土佐中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,678	1,678	0	10,436	10,436	0	24年度予備				1	H25年3月1日	H25年3月31日	
蕨岡中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	715	456	259	268,365	166,015	102,350	24年度		1			H25年3月1日	H25年3月31日	エレベーター
下田中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	1,147	715	432	351,880	221,425	130,455	24年度		1			H25年3月1日	H25年3月31日	
八束中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	752	456	296	289,946	168,683	121,263	24年度		1			H25年3月1日	H25年3月31日	
武道館	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)	—	S	1,491	1,491	0	590,734	454,747	135,987	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
下田小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	—	—	—	5,064	4,628	436	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
竹島小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	—	—	—	5,953	4,190	1,763	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
竹島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	—	—	—	1,589	1,589	0	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
下田中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	—	—	—	5,421	5,133	288	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
西土佐中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	—	—	—	8,087	7,673	414	24年度補正					H25年3月1日	H25年3月31日	
八束中学校	⑤	2201	防災機能強化	校	—	—	—	—	3,442		3,442	25年度					H25年6月1日	H25年9月30日	
川崎小学校	⑤	0101	小校	校	R	656	656	0	127,551	120,113	7,438	23年度							負担金事業(国債)
川崎小学校	⑤	0101	小校	校	S	92	92	0	16,490	15,446	1,044	23年度							
下田中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	423	423	0	351,880	119,538	232,342	24～25年度					H25年3月1日	H26年2月28日	
蕨岡中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	280	280	0	268,365	92,814	175,551	24～25年度					H25年3月1日	H26年2月28日	
八束中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	296	296	0	289,946	104,934	185,012	24～25年度					H25年3月1日	H26年2月28日	
9校1施設						25,895			(※) 3,403,581				5	3	0	5			
													13						

(※)様式2と一致すること。